

CENOVÉ PODMÍNKY 2013/ I.

CENÍK 800-721 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE BUDOV

I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU

11. Členění

111. Ceník obsahuje velkoobchodní položky pro ocenění zdravotně technických instalací (dále jen ZTI), centrálního vysávání a vzduchotechniky na stavebních objektech nebo jejich částech (dále jen "objektech") uvedených v čl. 121 v tomto členění:

- Část A - Zřízení konstrukcí
- Část A 01 - Vnitřní kanalizace
- Část A 02 - Vnitřní vodovod
- Část A 03 - Vnitřní plynovod
- Část A 04 - Strojní vybavení
- Část A 05 - Zařizovací předměty
- Část A 06 - Předstěnový systém
- Část A 07 - Centrální vysávání
- Část A 08 - Vzduchotechnika
- Část B - Bourání (demontáž) konstrukcí
- Část B 01 - Vnitřní kanalizace
- Část B 02 - Vnitřní vodovod
- Část B 03 - Vnitřní plynovod
- Část B 04 - Strojní vybavení
- Část B 05 - Zařizovací předměty
- Část C - Opravy a údržba konstrukcí
- Část C 01 - Vnitřní kanalizace
- Část C 02 - Vnitřní vodovod
- Část C 03 - Vnitřní plynovod
- Část C 04 - Strojní vybavení
- Část C 05 - Zařizovací předměty

12. Platnost

121. Ceník je určen pro oceňování ZTI, centrálního vysávání a vzduchotechniky na objektech všech oborů jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen "oborů JKSO") mimo speciální práce na objektech oboru JKSO 817, oceňované položkami ceníku 801-6 Objekty jaderných zařízení - speciální stavební práce. Ceník je určen i pro oceňování na provozních souborech.

122. Stavební práce na objektech v čl. 121, pro které tento ceník neobsahuje položky, se oceňují ostatními ceníky Cenové soustavy RTS, nebo individuální kalkulací.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1311. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:

- a) práce v zapažených i nezapažených výkopech,
- b) práce v uzavřených průchodných a otevřených neprůchodných kanálech nebo otevřených šachtách instalačních prefabrikátů,
- c) práce pod stropem,
- d) práce v omezených prostorách instalačních šachet a technických podlažních budov,
- e) dodání a osazení materiálů upevňovacích bodů (špalíky, hmoždinky, svary apod.).

1312. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:

- a) dodávku materiálů (výrobků) začíná-li popis položek slovem "montáž"; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví,
- b) nátěry potrubí, armatur a zařízení, pokud nejsou součástí dodávky těchto materiálů; tyto nátěry se oceňují položkami části A 01 ceníku 800-783 Nátěry,
- c) montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí zabudovaných do nebo na nosné konstrukce staveb za účelem nesení nebo upevnění "normalizovaného uložení" započteného v položkách pro ocenění potrubí.

Doplňkovými konstrukcemi pro potrubí jsou:

- výložníky,
- skupinové uložení bez prvků normalizovaného uložení,
- sloupky,
- pevný bod nebo vodící uložení pro kanály vnitřní.

Tyto doplňkové konstrukce se oceňují položkami ceníku 800-767 Kovové stavební doplňkové konstrukce - montáž,

- d) tepelné izolace potrubí; tyto izolace se oceňují položkami souboru položek 713 4.- Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů části A 04 ceníku 800-713 Izolace tepelné,
- e) izolace kovových potrubí proti vodě; tyto izolace se oceňují položkami souboru 711 5.- Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet části A 01 ceníku 800-711 Izolace proti vodě a povlakové krytiny,
- f) práce bez pevné pracovní podlahy; tyto práce se oceňují individuální kalkulací.

132. Zednické výpomoci

1321. Skutečnost, jsou-li v položkách započteny zednické výpomoci a jejich rozsah, je uvedena v poznámkách ke kapitole. K položkám, ve kterých nejsou zakalkulovány náklady na zednické výpomoci, se vysekání rýh, kapes a prostupů oceňuje samostatně položkami ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí, nebo individuálně dohodnutým způsobem.

1323. Pokud jsou předmětem dodávky práce podle položek obsahujících zednické výpomoci, a ty nejsou dodavatelem prací PSV provedeny, poskytně tento dodavatel srážku ve výši rovné hodnotě skutečně provedených zednických výpomocí.

2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

211. Položky byly kalkulovány za předpokladu dodržení podstatných kvalitativních podmínek uvedených v Pravidlech pro použití cenové soustavy, v těchto Cenových podmínkách a za dodržení Technických podmínek.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Platnost položek

321. Položky jsou určeny:

- a) pro jakýkoliv druh a podíl tvarových kusů, upevňovacího, spojovacího a těsnicího materiálu trubních rozvodů,
- b) pro jakoukoliv skladbu jakostních tříd:

- zařizovacích předmětů z diturvitu, ze smaltového plechu a litiny

34. Technologická manipulace

341. V položkách jsou zakalkulovány náklady na technologickou manipulaci v prostoru do 10 m vodorovně a 3,5 m svisle.

39. Přesun hmot

391. Volba položek

3911. Pro volbu položek pro ocenění přesunu hmot je rozhodující druh konstrukce (obor TSKP) zdravotně - technických instalací a výška stavebního objektu.

3912. U objektů s podzemní částí je rozhodující výška nebo hloubka části objektu. Hloubka a výška se v tomto případě nesčítá. Pro ocenění přesunu hmot pak platí položka odpovídající větší výšce nebo hloubce převažující části objektu.

392. Platnost položek

3921. Položky pro ocenění přesunu hmot stanovené v částech A 01 až A 08 tohoto ceníku jsou určeny pro oceňování přesunu hmot na novostavbách, při změnách objektů, opravách a údržbě.

3922. Platnost položek pro ocenění přesunu hmot je omezena největší dopravní vzdáleností 50 m, měřenou od těžiště půdorysné plochy objektu do těžiště půdorysné plochy skládky, bez omezení velikosti nejmenší skladovací plochy.

395. Způsob měření

3951. Výška (hloubka) objektu je svislá vzdálenost měřená od nejnižšího bodu terénu přiléhajícího k objektu (z kterého svislý přesun začíná) k nejvyššímu (nejnižšímu) bodu konstrukce HSV:

- u výšky bez přihlídnutí k výšce konstrukcí (komíny, ventilace, apod.) přesahující střešní rovinu,
- u hloubky bez přihlídnutí k hloubce konstrukcí zvláštního zakládání (piloty, štetové stěny apod.).

5. VÝJIMKY Z PRAVIDEL PRO POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY

51. Pomocné lešení

511. V položkách části B - Bourání (demontáž) konstrukcí a části C - Opravy a údržba konstrukcí nejsou zakalkulovány náklady na postavení, udržování a odstranění pomocného lešení. Toto lešení se oceňuje příslušnými položkami ceníku 800-3 Lešení.

52. Platnost položek montáže

521. Položky pro ocenění montáže jsou určeny i pro tvorbu cen nové stavební práce stavebnicovým způsobem, a to připočtením nákladů na dodávku rozhodujícího (hlavního) materiálu (výrobku).

6. PŘÍLOHY

61. Seznam příloh

- Příloha č. 1: Počet hrdel na 100 m potrubí
- Příloha č. 2: Tabulky skladeb kompletů
 - 2/ 1: Část A 01 Kanalizace
 - 2/ 2: Část A 02 Vodovod - potrubí
 - 2/ 3: Část A 02 Vodovod - armatury přírubové
 - 2/ 4: Část A 02 Vodovod - armatury závitové
 - 2/ 5: Část A 03 Plynovod - potrubí
 - 2/ 6: Část A 03 Plynovod - armatury
 - 2/ 7: Část A 04 Strojní vybavení
 - 2/ 8: Část A 05 Zařizovací předměty - záchody
 - 2/ 9: Část A 05 Zařizovací předměty - koupelny
 - 2/10: Část A 05 Zařizovací předměty - kuchyně
 - 2/11: Část A 05 Zařizovací předměty - umývárny
 - 2/12: Část A 05 Zařizovací předměty - laboratoře
 - 2/13: Část A 05 Zařizovací předměty - výtokové armatury
 - 2/14: Část A 05 Zařizovací předměty - ostatní
 - 2/15: Část C 01 Opravy kanalizace
 - 2/16: Část C 02 Opravy vodovodu
- Příloha č. 3: Sazby zednických výpomocí

62. Platnost příloh

621. Údaje v příloze č. 1 a 2 jsou pouze informativní a neomezují platnost položek.

7. PODMÍNKY PRO KALKULACI JEDNOTKOVÝCH CEN

71. Kalkulační vzorec

Cena uvedená u jednotlivých položek byla sestavena na základě individuální kalkulace a jednotlivé náklady tvořící celkovou cenu položky byly do jednotkových cen započteny takto:

$$\text{CENA} = \text{MATERIÁL} + \text{MZDY} + \text{STROJE} + \text{ODVODY} + \text{OPN} + \text{REŽIE} + \text{ZISK}$$

Kalkulační vzorec se svojí skladbou přibližuje bývalému oborovému kalkulačnímu vzorci pro stavebnictví. Jednotlivé složky tohoto vzorce představují základní prvky ceny a byly do orientačních cen zakalkulovány podle níže uvedených podmínek.

711. Materiál

Materiál je do ceny kalkulován v bez DPH. Cena materiálů vychází z ceníkových cen výrobců nebo prodejců zjištěných v listopadu 2012. Ceníková cena výrobce je snížena o rabat (podle druhu materiálu různý) poskytovaným prodejcem na stavební zakázky menšího rozsahu. Množství materiálu je převzato ze sborníků potřeb a nákladů (SPON), u nově vytvořených

položek je stanoveno podle podkladů výrobců. K takto stanovené ceně jsou dopočteny pořizovací náklady, tj. náklady související s dopravou materiálu na staveniště. Tyto náklady jsou stanoveny ve výši 2 - 5 % z nákupní ceny materiálu (bez DPH) podle druhu materiálu obsaženého v jednotlivých položkách.

Pro orientaci je možno uvažovat, že v orientačních cenách je zakalkulována doprava materiálu do maximální vzdálenosti 30 km.

712. Mzdy

Mzdové náklady jsou stanoveny pomocí normativů spotřeby práce vycházejících ze Sborníku potřeb a nákladů 1989 upravených podle Základních výkonových norem (ZVN83), v některých položkách jsou normativy upraveny zpracovatelem sborníku. Pro nově vytvořené položky jsou normativy stanoveny na základě konzultace s prováděcími firmami. Spotřeba času práce (tj. počet normohodin nutných k provedení práce) je uvedena u každé položky.

Na základě normativů a bývalých tarifních tříd je stanovena základní úkolová mzda. Pro stanovení mzdových nákladů úkolové mzdy byly použity následující sazby pro jednotlivé tarifní třídy:

Stavební dělník, třída	Průměrný hodinový výdělek Kč/hod	Průměrný měsíční výdělek v Kč (hrubá mzda)
4	100,00	17 392
5	113,00	19 653
6	130,00	22 610
7	148,00	25 740
8	158,00	27 480

V hodinové sazbě jsou již započteny veškeré mzdové náklady, tj. včetně pohyblivé složky mzdy (prémie a odměny).

7121. ODVODY

V této části ostatních nákladů jsou zahrnuty odvody na sociální a zdravotní pojištění.

713. Náklady na stroje

Náklady na stroje jsou dopočteny podle normativů strojohodin uvedených ve sbornících potřeb a nákladů (SPON 89) a oceněny podle sazeb strojohodin pro rok 2013 propočtených zpracovatelem sborníku. Tyto náklady jsou pravděpodobně nejslabším článkem ceny a je nutné v případě vyššího použití strojních prací provést rekalkulaci ceny, tj. dopočítat skutečně předpokládané náklady na stroje a mechanismy (doprava betonových směsí čerpadly apod.).

714. Ostatní přímé náklady (OPN)

OPN jsou zejména technologická přeprava v položkách vyjadřujících manipulaci se zeminou, sutí a stavebním materiálem.

715. Režie

Režijní náklady jsou do ceny zakalkulovány ve výši:

- výrobní režie 47,0 %
- správní režie 14,0 %

Do režijních nákladů se započítávají zejména:

- spotřeba paliv, energií a materiálů souvisejících s řízením
- náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku
- odpisy investičního majetku
- odpisy drobného investičního majetku
- výkony spojů, cestovné, nájemné a ostatní služby
- mzdové náklady související s řízením a odvody z nich
- osobní náklady
- náklady na záruční opravy
- pojistné
- poplatky
- ostatní finanční náklady

Základnou pro výpočet režijních nákladů jsou náklady mzdové, náklady na stroje, a odvody, přičemž pro výpočet správní režie je do základny zahrnuta i režie výrobní.

716. Zisk

Zisk je do ceny zakalkulován ve výši 9,0 %. Jeho výše je přizpůsobena současně dosahovaným ziskům stavebních firem. Základnu pro stanovení zisku tvoří veškeré přímé i nepřímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho pořízení.

8. HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Pro provedení prací, jejichž konstrukce nebo charakter nejsou v tomto sborníku uvedeny, případně pro práce nezměřitelné a související s provedením stavebních prací, lze v některých případech využít i hodinové zúčtovací sazby. Pro orientaci uvádíme výši HZS zpracovanou podle výše uvedeného kalkulačního vzorce pro vybrané tarifní třídy:

Poř.č.	Číslo položky / Název	MJ	Mzdové náklady	Odvody z mezd	Režie celkem	Zisk	Odbytová cena
1	900 R01 HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4	h	100,00	34,00	90,56	20,21	244,77
2	900 R02 HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5	h	113,00	38,42	102,33	22,84	276,59
3	900 R03 HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	130,00	44,20	117,72	26,27	318,20
4	900 R04 HZS, stavební dělník v tarifní třídě 7	h	148,00	50,32	134,02	29,91	362,26

Pokud individuálně stanovená HZS pro konkrétního dodavatele převyšuje nebo nedosahuje hodnot uvedených výše, je nutné přistoupit k rekalkulaci ceny (tj. provést její úpravu podle podmínek konkrétního dodavatele).

II. CENOVÉ PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Část A 01 - VNITŘNÍ KANALIZACE

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování vnitřní kanalizace (obor TSKP 721 - Kanalizace).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí; tyto práce se oceňují položkami souboru položek 721 29-.... Zkouška těsnosti kanalizace této části ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Platnost položek

321. Položky pro ocenění odpadního a připojovacího potrubí jsou určeny i pro oceňování přípojek ke strojům a zařízením.

35. Způsob měření

351. Délka kanalizačních svodů nebo odpadů se určuje v m v ose potrubí včetně tvarových kousků. Délka kanalizačních svodů o spádu do 3 % se určuje v m délky vodorovného průmětu potrubí.

352. Redukce z nižší jmenovité světlosti na vyšší jmenovitou světlost se započítává do délky potrubí o vyšší jmenovité světlosti.

353. Délka potrubí s oblouky o poloměru větším než pětinasobek vnějšího průměru potrubí se určuje v m v ose potrubí včetně oblouků.
Délka potrubí s oblouky o poloměru menším nebo rovném pětinasobku vnějšího průměru potrubí se určuje v m součtem délek protínajících se prodloužených os potrubí.

354. Počet vyvedení a upevnění odpadních výpustek na potrubí je shodný s počtem odpadů od zařizovacích předmětů oceňovaných položkami části A 05 - Zařizovací předměty a s počtem odpadů od strojů a zařízení, napojených na odpad.

Část A 02 - VNITŘNÍ VODOVOD

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování vnitřního vodovodu (obor TSKP 722 - Vodovod).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:

- a) celkové předběžné (neúřední) tlakové zkoušky rozvodů vodovodního potrubí objektu jako celku,
- b) účast pracovníků dodavatele stavebních prací při úředních tlakových zkouškách.

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:

- a) etapové tlakové zkoušky jednotlivých částí rozvodů, které je nutno provádět po částech vzhledem k postupu stavebních prací, předepsanému projektem; tyto práce se oceňují položkami souboru položek 722 29 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí této části ceníku.
- b) proplach a desinfekci potrubí; tyto práce se oceňují položkami souboru položek 722 29-023. Proplach a desinfekce vodovodního potrubí této části ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ**33. Obsah cen**

332. V položkách pro ocenění potrubí z trubek asfaltovaných a asfaltovaných jutovaných nejsou zakalkulovány náklady na izolaci nekrytých částí, tj. očištěných vrstev izolace před montáží potrubí v místech spojů nebo v místech, kde jsou tyto vrstvy poškozeny. Tyto izolace se oceňují položkami souboru položek 722 18-19.. Ochrana potrubí asfaltem a jutovými pásy části C 02 tohoto ceníku.

333. Tato část ceníku neobsahuje položky pro ocenění montáže potrubí domovní části vodovodní přípojky, která je součástí vnitřního vodovodu; tyto práce se oceňují položkami ceníku 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná - vodovody a kanalizace.

35. Způsob měření

351. Délka vodovodních rozvodů se určuje v metrech v ose potrubí včetně tvarových kusů a armatur.

352. Armatury, tvarovky a potrubí, které jsou součástí souborů zařizovacích předmětů oceňovaných položkami části A 05 tohoto ceníku, se do výměry potrubí nezapočítávají.

353. Délka potrubí s oblouky o poloměru větším než pětinasobek vnějšího průměru potrubí se určuje v metrech v ose potrubí včetně obkladů.

Délka potrubí s oblouky o poloměru menším nebo rovném pětinasobku vnějšího průměru potrubí se určuje v metrech součtem délek protínajících se prodloužených os potrubí.

354. Počet vyvedení a upevnění vodovodních výpustek na potrubí je shodný s počtem výtokových jednotek (připojení) zařizovacích předmětů oceňovaných položkami části A 05 - Zařizovací předměty a s počtem připojení strojů a zařízení, napojených na rozvod vody.

Část A 03 - VNITŘNÍ PLYNOVOD**1. ČLENĚNÍ A PLATNOST****12. Platnost**

121. Tato část je určena pro oceňování vnitřního plynovodu (obor TSKP 723 - Plynovod).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:

- a) předběžné (neúřední) tlakové zkoušky rozvodů plynovodního potrubí,
- b) úřední tlakové zkoušky provedené pracovníky a revizním technikem dodavatele stavebních prací,
- c) účast pracovníků a revizního technika dodavatele při odborném technickém přezkoušení a vpuštění plynu do objektu.

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:

- a) výchozí technické revize, revizní zprávy a revizní knihy; tyto práce se oceňují hodinovými zúčtovacími sazbami,
- b) účast plynárny při tlakové zkoušce, odborném technickém přezkoušení, osazení plynoměrů a vpuštění plynu do objektu; tyto práce se oceňují hodinovými zúčtovacími sazbami,
- c) odvzdušnění potrubí; tyto práce se oceňují hodinovými zúčtovacími sazbami,
- d) dodávka a montáž orientačních štítků; tyto práce se oceňují položkou číslo 722 21-2440 části A 02 tohoto ceníku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

33. Obsah cen

332. V položkách pro ocenění potrubí není zakalkulována dodávka a montáž chrániček; tyto práce se oceňují položkami souboru položek 723 15-036. a 723 15-037. této části ceníku.

333. Tato část ceníku neobsahuje položky pro ocenění montáže potrubí domovní části plynovodní přípojky, která je součástí vnitřního plynovodu; tyto práce se oceňují položkami ceníku M 23 Montáže potrubí.

334. V položkách pro ocenění potrubí z trubek závitových asfaltovaných jutovaných nejsou zakalkulovány náklady na izolaci nekrytých částí, tj. očištěných vrstev izolace před montáží potrubí v místech svarů nebo v místech, kde jsou tyto vrstvy poškozeny. Tyto izolace se oceňují položkami souboru položek 722 18-19.. Ochrana potrubí asfaltem a jutovými pásy části C 02 tohoto ceníku.

35. Způsob měření

351. Délka plynovodních rozvodů se určuje v metrech v ose potrubí včetně tvarových kusů a armatur.

352. Armatury, tvarovky a potrubí, které jsou součástí souborů zařizovacích předmětů oceňovaných položkami části A 05 tohoto ceníku se do výměry potrubí nezapočítávají.

353. Délka potrubí s oblouky o poloměru větším než pětinašobek vnějšího průměru potrubí se určuje v metrech v ose potrubí včetně oblouků.

Délka potrubí s oblouky o poloměru menším nebo rovném pětinašobku vnějšího průměru potrubí se určuje v metrech součtem délek protínajících se prodloužených os potrubí.

354. Počet vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí je shodný s počtem výtokových jednotek (připojení) zařizovacích předmětů oceňovaných položkami části A 05 - Zařizovací předměty a s počtem připojení strojů a zařízení, napojených na rozvod plynu.

Část A 04 - STROJNÍ VYBAVENÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování strojního vybavení (obor TSKP 724 - Strojní vybavení).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:

- výtlačné a sací potrubí, pokud není v popisu položek nebo v poznámkách uvedeno jinak; toto potrubí se oceňuje položkami části A 02 tohoto ceníku,
- kompletní dodávka úpraven TUV včetně první náplně, spojovacího a těsnicího materiálu, který je součástí dodávky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví,
- uvedení úpravny TUV do provozu; tyto práce se oceňují individuálně.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

33. Náplň položek

331. Tato část ceníku neobsahuje položky pro ocenění montáže:

- čerpadel se základovou deskou společnou pro čerpadlo a motor odstředivých spirálních, odstředivých článkových,
- čerpadel ponorných kalových,
- kompresorů pístových stabilních nebo přemístitelných kompresorových stanic. Jejich dodávka a montáž se oceňují položkami ceníku M 35.

Část A 05 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování zařizovacích předmětů (obor TSKP 725 - Zařizovací předměty).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:

- volně vedené potrubí potřebné k propojení spotřebičů s výpuskami do délky 1,5 m včetně uzavíracích armatur, tvarovek, spojovacího a těsnicího materiálu,
- odvzdušnění, seřízení a uvedení spotřebičů do provozu mimo otopných těles plynových,
- zaučení obsluhy plynových spotřebičů.

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:

- a) vyvedení a upevnění odpadních, vodovodních a plynovodních výpustek, tyto práce se oceňují položkami souborů:
 - 721 19- Vyvedení a upevnění odpadních výpustek části A 01 tohoto ceníku,
 - 722 19- Vyvedení a upevnění vodovodních výpustek části A 02 tohoto ceníku,
 - 723 19- Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek části A 03 tohoto ceníku.
- b) odtahy spalin z pozinkovaného plechu pro plynové spotřebiče; tyto odtahy se oceňují položkami souboru položek 764 84-... Odvětrání plynových spotřebičů části A 01 ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

33. Náplň položek

331. V položkách pro ocenění výlevků a propíracích misek z chemické kameniny je zakalkulováno i těsnění hrdel dvousložkovým tmelem.

332. V položkách pro ocenění klozetů, pisoárů a výlevků není zakalkulována dodávka a montáž splachovací nádrže a splachovací trubky; tato montáž se oceňuje položkami souboru 725 11-11.. Splachovací nádrže této části ceníku.

333. V položkách pro ocenění otopných těles plynových nejsou zakalkulovány náklady na servisní seřízení a uvedení do provozu oprávněnou organizací předepsané výrobcem. Tyto práce se oceňují individuálně.

Část A 06 – PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování předstěnových systémů.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:

- a) dodávku a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační a vodovodní potrubí.

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:

- a) dodávku a montáž zařizovacích předmětů a vodovodních baterií,
- b) dodávku a montáž ovládacích tlačítek.

Část A 07 – CENTRÁLNÍ VYSÁVÁNÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování centrálního vysávání.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:

- a) protipožární ochranu (prostupy, ucpávky); tyto práce se oceňují položkami části A 05 ceníku 800-713 Izolace tepelné,
- b) přípravu a zahájení zkušební provozu včetně komplexního vyzkoušení a na zkušební provoz; tyto práce se oceňují hodinovou zúčtovací sazbou,

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Platnost položek

321. Položky pro ocenění potrubí jsou určeny i pro oceňování přípojek k montážním deskám, zásuvkám, strojům a zařízením.

35. Způsob měření

351. Délka svislého a vodorovného potrubí se určuje v m v ose potrubí včetně tvarovek.

352. Redukce z nižší jmenovité světlosti na vyšší jmenovitou světlost se započítává do délky potrubí o vyšší jmenovité světlosti.

Část A 08 – VZDUCHOTECHNIKA

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování vzduchotechnických zařízení.

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:

- a) montáž potrubí, tvarovek, strojů a zařízení
- b) montáž nosného materiálu,
- c) dodávku podružného (montážního) materiálu např. výrobky pro svařování a pájení, elektrody, vázací a svařovací dráty, plyny na svařování a pájení, drobné výrobky z plastů a pryže, izolační hmoty, odmašťovače, tmely a lepidla, kyseliny a odrezovače. Jedná se o drobný materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součástí výrobní režie,
- d) práci v blízkosti jiných technických rozvodů
- e) výkony montážních strojů a mechanismů,
- f) práce ve výškách do 10m.

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:

- a) dodávku potrubí, tvarovek, strojů a zařízení; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
- b) dodávku nosného materiálu (konzol, kotevních želez, závěsů, šroubů, hmoždinek, lišt, třmenů, přichytek, spojovacího materiálu apod.); tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,

- c) montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí zabudovaných do nebo na základní nosné konstrukce pro VZT zařízení; tyto práce se oceňují položkami ceníku 800-767 Kovové stavební doplňkové konstrukce,
- d) zhotovení základů a kotevnicí bloků pro VZT zařízení; tyto práce se oceňují položkami ceníku 801-1 Běžné stavební práce,
- e) lešenářské práce; tyto práce se oceňují položkami ceníku 800-3 Lešení-dočasné jeřábové dráhy,
- f) Zakrývání strojů a zařízení proti znečištění při současné nebo následné stavební činnosti; tyto práce jsou započteny v ceně stavebních prací,
- g) Protipožární ochranu (prostupy, ucpávky); tyto práce se oceňují položkami části A 05 ceníku 800-713 Izolace tepelné,
- h) přípravu a zahájení zkušebního provozu včetně komplexního vyzkoušení a na zkušební provoz; tyto práce se oceňují hodinovou zúčtovací sazbou,
- i) výchozí technické revize, revizní zprávy a revizní knihy; tyto práce se oceňují hodinovou zúčtovací sazbou.

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

32. Platnost položek

321. Zpětné montáže demontovaných strojů, zařízení a nosného materiálu se oceňují položkami montáží příslušných částí A 08.

322. Dílčí montáže strojů, zařízení a nosného materiálu se oceňují individuální kalkulací.

Část B 01 - VNITŘNÍ KANALIZACE

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování demontáže vnitřní kanalizace (obor TSKP 721 - Kanalizace) a kanalizačního potrubí v instalačních prefabrikátech (obor TSKP 726 - Instalační prefabrikáty).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1315. U položek je uvedena se záporným znaménkem i hmotnost demontovaných prvků (vybouraných hmot) pro ocenění jejich vnitrostaveništního přesunu a následného odvozu vybouraných hmot na skládku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Platnost položek

321. Položky jsou určeny i pro demontáž odpadních přípojek strojů a zařízení.

33. Náplň položek

332. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:

- a) odkrytí potrubí ve zdivu a na demontáž krycích desek kanálů; tyto práce se oceňují položkami části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí,
- b) vnitrostaveništní přemístění demontovaného materiálu z objektu na staveništní skládku; toto přemístění se oceňuje položkami souboru položek 721 29- této části ceníku,
- c) odvoz demontovaného materiálu ze staveništní skládky na trvalou skládku; tento odvoz se oceňuje položkami souboru položek 979 08-1... Odvoz suti a vybouraných hmot části B 01 ceníku 803-1 Bourání a podchycování konstrukcí.

35. Způsob měření

351. Délka demontovaného kanalizačního potrubí se určuje v metrech v ose potrubí včetně tvarovaných kusů.

352. Délka potrubí a oblouky o poloměru větším než pětinasobek vnějšího průměru potrubí se určuje v metrech v ose potrubí včetně obkladů.

Délka potrubí s oblouky o poloměru menším nebo rovném pětinasobku vnějšího průměru potrubí se určuje v metrech součtem délek protínajících se prodloužených os potrubí.

Část B 02 - VNITŘNÍ VODOVOD

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování demontáže vnitřního vodovodu (obor TSKP 722 - Vodovod) a vodovodního potrubí v instalačních prefabrikátech (obor TSKP 726 - Instalační prefabrikáty).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1315. U položek je uvedena se záporným znaménkem i hmotnost demontovaných prvků (vybouraných hmot) pro ocenění jejich vnitrostaveništního přesunu a následného odvozu vybouraných hmot na skládku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Platnost položek

321. Položky pro ocenění demontáže vodovodního potrubí a armatur jsou určeny i pro demontáž vodovodních přípojek ke strojům a zařízením.

33. Náplň položek

332. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:

- a) odkrytí potrubí ve zdivu, demontáž krycích desek kanálů a na vybourání hydrantových skříní; tyto práce se oceňují položkami části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí,
- b) odstranění tepelné izolace; tyto práce se oceňují položkami části B 01 ceníku 800-713 Izolace tepelné,
- c) vnitrostaveništní přemístění demontovaného materiálu z objektu na staveništní skládku; toto přemístění se oceňuje položkami souboru položek 722 29- této části ceníku,
- d) odvoz demontovaného materiálu ze staveništní skládky na trvalou skládku; tento odvoz se oceňuje položkami souboru položek 979 08-1... části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

35. Způsob měření

351. Délka demontovaného vodovodního potrubí se určuje v metrech v ose potrubí včetně tvarovaných kusů a armatur.

352. Délka potrubí a oblouky o poloměru větším než pětinasobek vnějšího průměru potrubí se určuje v metrech v ose potrubí včetně obkladů.

Délka potrubí s oblouky o poloměru menším nebo rovném pětinasobku vnějšího průměru potrubí se určuje v metrech součtem délek protínajících se prodloužených os potrubí.

353. Množství demontovaného potrubí z litinových trub hrdlových se určuje v ks demontovaných hrdel.

Část B 03 - VNITŘNÍ PLYNOVOD

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování demontáže vnitřního plynovodu (obor TSKP 723 - Plynovod) a plynovodního potrubí v izolačních prefabrikátech (obor TSKP 726 - Instalační prefabrikáty).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1315. U položek je uvedena se záporným znaménkem i hmotnost demontovaných prvků (vybouraných hmot) pro ocenění jejich vnitrostaveništního přesunu a následného odvozu vybouraných hmot na skládku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

32. Platnost položek

321. Položky pro ocenění demontáže plynovodního potrubí a armatur jsou určeny i pro demontáž plynovodních přípojek ke strojům a zařízením.

33. Náplň položek

332. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:

- a) odkrytí potrubí ve zdivu a na vybourání skříní regulátorů toku plynu; tyto práce se oceňují položkami části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí,
- b) odstranění tepelné izolace; tyto práce se oceňují položkami části B 01 ceníku 800-713 Izolace tepelné,
- c) odstranění izolace proti vodě; tyto práce se oceňují položkami části B 01 ceníku 800-711 Izolace proti vodě,
- d) vnitrostaveništní přemístění demontovaného materiálu z objektu na staveništní skládku; toto přemístění se oceňuje položkami souboru položek 723 29- této části ceníku,
- e) odvoz demontovaného materiálu ze staveništní skládky na trvalou skládku; tento odvoz se oceňuje položkami souboru položek 979 08-1... části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

35. Způsob měření

351. Délka demontovaného plynovodního potrubí se určuje v metrech v ose potrubí včetně tvarových kusů a armatur.

352. Délka potrubí a oblouky o poloměru větším než pětinasobek vnějšího průměru potrubí se určuje v metrech v ose potrubí včetně obkladů.

Délka potrubí s oblouky o poloměru menším nebo rovném pětinasobku vnějšího průměru potrubí se určuje v metrech součtem délek protínajících se prodloužených os potrubí.

Část B 04 - STROJNÍ VYBAVENÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování demontáže strojního vybavení (obor TSKP 724 - Strojní vybavení).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1315. U položek je uvedena se záporným znaménkem i hmotnost demontovaných prvků (vybouraných hmot) pro ocenění jejich vnitrostaveništního přesunu a následného odvozu vybouraných hmot na skládku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

31. Volba položek

311. Demontáž kanalizačních přípojek ke strojům a zařízením se oceňuje položkami demontáže kanalizačního potrubí části B 01 tohoto ceníku.

312. Demontáž vodovodních přípojek ke strojům a zařízením se oceňuje položkami demontáže vodovodního potrubí části B 02 tohoto ceníku.

33. Náplň položek

332. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:

- a) demontáž potrubí a armatur; tyto práce se oceňují položkami části B 02 tohoto ceníku,

- b) demontáž a odpojení elektroinstalací; tyto práce se oceňují položkami ceníku M 21 Elektromontáže,
- c) vnitrostaveništní přemístění demontovaného materiálu z objektu na staveništní skládku; toto přemístění se oceňuje položkami souboru položek 724 59 této části ceníku,
- d) odvoz demontovaného materiálu ze staveništní skládky na trvalou skládku; tento odvoz se oceňuje položkami souboru položek 979 08-1... části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

Část B 05 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování demontáže zařizovacích předmětů (obor TSKP 725 - Zařizovací předměty) a zařizovacích předmětů v instalačních prefabrikátech (obor TSKP 726 - Instalační prefabrikáty).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1315. U položek je uvedena se záporným znaménkem i hmotnost demontovaných prvků (vybouraných hmot) pro ocenění jejich vnitrostaveništního přesunu a následného odvozu vybouraných hmot na skládku.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

33. Náplň položek

332. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:

- a) demontáž přípojovacích potrubí a armatur zařizovacích předmětů; tato demontáž se oceňuje příslušnými položkami části B 01, B 02 a B 03 tohoto ceníku,
- b) demontáž a odpojení elektroinstalací; tyto práce se oceňují příslušnými položkami ceníku M 21 Elektromontáže,
- c) vnitrostaveništní přemístění demontovaného materiálu z objektu na staveništní skládku; toto přemístění se oceňuje položkami souboru položek 725 59 této části ceníku,
- d) odvoz demontovaného materiálu ze staveništní skládky na trvalou skládku; tento odvoz se oceňuje položkami souboru 979 08-1... části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

Část C 01 - VNITŘNÍ KANALIZACE

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby vnitřní kanalizace (obor TSKP 721 - Kanalizace) a kanalizačního potrubí v instalačních prefabrikátech (obor TSKP 726 - Instalační prefabrikáty).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na dopravu a montáž materiálu potřebného k provedení opravy, pokud není v popisech položek nebo v poznámkách k položkám uvedeno jinak.

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:

- a) vnitrostaveništní přemístění demontovaného materiálu z objektu na staveništní skládku; toto přemístění se oceňuje položkami souboru položek 721 29 části B 01 tohoto ceníku,
- b) odvoz demontovaného materiálu ze staveništní skládky na trvalou skládku; tento odvoz se oceňuje položkami souboru položek 979 08-1... části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

32. Platnost položek

321. Položky propojení odpadního potrubí jsou určeny pro propojení dosavadního potrubí a pro propojení odbočky vsazené do dosavadního potrubí s potrubím novým.

39. Přesun hmot

391. Přesun hmot při změnách objektů, opravách a údržbě se oceňuje položkami souboru položek 998 72-1... části A 01 tohoto ceníku.

Část C 02 - VNITŘNÍ VODOVOD

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby vnitřního vodovodu (obor TSKP 722 - Vodovod) a vodovodního potrubí v instalačních prefabrikátech (obor TSKP 726 - Instalační prefabrikáty).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na dopravu a montáž materiálu potřebného k provedení opravy, pokud není v popisech položek nebo v poznámkách k položkám uvedeno jinak.

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:

- a) vnitrostaveništní přemístění demontovaného materiálu z objektu na staveništní skládku; toto přemístění se oceňuje položkami souboru položek 722 29 části B 02 tohoto ceníku,
- b) odvoz demontovaného materiálu ze staveništní skládky na trvalou skládku; tento odvoz se oceňuje položkami souboru položek 979 08-1... části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

32. Platnost položek

321. Položky propojení odpadního potrubí jsou určeny pro propojení dosavadního potrubí a pro propojení odbočky vsazené do dosavadního potrubí s potrubím novým.

39. Přesun hmot

391. Přesun hmot při změnách objektů, opravách a údržbě se oceňuje položkami souboru položek 998 72-2... části A 02 tohoto ceníku.

Část C 03 - VNITŘNÍ PLYNOVOD

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby vnitřního plynovodu (obor TSKP 723 - Plynovod) a plynovodního potrubí v instalačních prefabrikátech (obor TSKP 726 - Instalační prefabrikáty).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na dopravu a montáž materiálu potřebného k provedení opravy, pokud není v popisech položek nebo v poznámkách k položkám uvedeno jinak.

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:

- a) vnitrostaveništní přemístění demontovaného materiálu z objektu na staveništní skládku; toto přemístění se oceňuje položkami souboru 723 29 části B 03 tohoto ceníku,
- b) odvoz demontovaného materiálu ze staveništní skládky na trvalou skládku; tento odvoz se oceňuje položkami souboru 979 08-1... části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

3. USTANOVENÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM KONSTRUKCÍ

39. Přesun hmot

391. Přesun hmot při změnách objektů, opravách a údržbě se oceňuje položkami souboru položek 998 72-3... části A 03 tohoto ceníku.

Část C 04 - STROJNÍ VYBAVENÍ

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby strojního vybavení (obor TSKP 724 - Strojní vybavení).

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

39. Přesun hmot

391. Přesun hmot při změnách objektů, opravách a údržbě se oceňuje položkami souboru položek 998 72-4... části A 04 tohoto ceníku.

Část C 05 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

1. ČLENĚNÍ A PLATNOST

12. Platnost

121. Tato část je určena pro oceňování oprav a údržby zařizovacích předmětů (obor TSKP 725 - Zařizovací předměty) a zařizovacích předmětů v instalačních prefabrikátech (obor TSKP 726 - Instalační prefabrikáty).

13. Náplň položek

131. Upřesnění náplně položek

1313. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na dopravu a montáž materiálu potřebného k provedení opravy, pokud není v popisech položek nebo v poznámkách k položkám uvedeno jinak.

1314. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na:

- a) odpojení a propojení elektroinstalace; tyto práce se oceňují položkami ceníku M 21 Elektromontáže,
- b) vnitrostaveništní přemístění demontovaného materiálu z objektu na staveništní skládku; toto přemístění se oceňuje položkami souboru 725 29 části B 05 tohoto ceníku,
- c) odvoz demontovaného materiálu ze staveništní skládky na trvalou skládku; tento odvoz se oceňuje položkami souboru 979 08-1... části B 01 ceníku 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí.

3. USTANOVENÍ K SOUBORŮM POLOŽEK

32. Platnost položek

322. Položky této části nejsou určeny pro práce při opravách plynových spotřebičů; tyto práce se oceňují individuálně.

33. Náplň položek

332. V položkách pro ocenění oprav plynových ohřivačů a otopných těles nejsou zakalkulovány náklady na výměnu odtahu spalin. Tyto práce se oceňují položkami souboru 764 84- části C 01 ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.

333. V položkách pro ocenění výměny plynových spotřebičů nejsou zakalkulovány náklady na dopravu spotřebičů; tato doprava se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.

334. V položkách souborů 725 51 Opravy plynových ohřivačů průtokových, 725 61 Opravy plynových sporáků a 725 64 Opravy plynových otopných těles, jsou zakalkulovány i náklady na přezkoušení funkce spotřebičů po jejich napojení na vnitřní plynovod.

39. Přesun hmot

391. Přesun hmot při změnách objektů, opravách a údržbě se oceňuje položkami souboru 998 72-5... části A 05 tohoto ceníku.

PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Počet hrdel na 100 m potrubí

721 KANALIZACE								
Potrubí kanalizační z trub	DN 50	DN 70	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
kameninových normálních		134	138	121	113	112	108	112
litinových odpadních	298	215	203	195	104	162		

722 VODOVOD					
Potrubí vodovodní z trub	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
litinových tlakových hrdlových	93	104	124	96	112

Příloha č. 2/1:

Část A 01 Kanalizace

Číslo souboru		Materiál		Spotřeba práce
		Zákl.	Ostatní	

Číslo souboru	Popis souboru cen	Troubky, trubky	Armatury kanalizační	Tvarové kusy	Materiál těsnící	Materiál spojovací	Materiál upevňovací	Materiál lešenařský	Materiál pro výpomoc	Voda	Kontrola výkopu	Kladení, montáž	Těsnění hrdel, spojů	Vyvedení odp. výpustek	Lešenář	Nátěr trubek	Výpomoc HSV	Dávkový čas	
11-01	Potrubí kameninové normální	x		x	X						x	x	x					x	
11-11	Potrubí litinové odpadní	x		x	X		x	x	x			x	x		x		x	x	
14-21	Potrubí litinové dešťové	x		x	X		x	x	x			x	x		x		x	x	
17-11	Potrubí PVC odpadní	x		x	X		x	x	x			x	x		x		x	x	
17-21	Potrubí PVC dešťové	x		x	X		x	x	x			x	x		x		x	x	
17-32	Potrubí PVC připojovací	x		x		x	x	x	x			x	x		x		x	x	
17-33	Potrubí PVC přip. lab. stoly	x		x		x	x					x	x					x	
19-41	Vyvedení odpad. výpustek													x				x	
21-1.	Vpusti podlahové		x						x			x					x	x	
21-14	Vpusti dvorní kameninové		x						x			x					x	x	
21-23	Vpusti podlah. litinové		x						x			x					x	x	
22-1.	Uzávěrky zápach. kamenin.		x									x						x	
22-3.	Uzávěrky vanové, sprchové...		x									x						x	
23-..	Střešní vtoky		x									x						x	
24-21	Lapače střešních splavenin		x									x						x	
25-21	Montáž šoupátek kalových											x						x	
26-21	Koncové klapky litinové		x									x						x	
27-..	Ventilační hlavice		x									x						x	
29-01	Zkoušky těsnosti kanalizace									x ₁		x						x	
	1) platí pro zkoušky vodou																		

Příloha č. 2/2:

Část A 02 Vodovod – Potrubí

Číslo souboru	Popis souboru cen	Materiál													Spotřeba práce										
		Troubky, trubky	Tvarové kusy	Armatura uzavírací	Materiál upevňovací	Materiál spojovací	Materiál těsnící	Materiál na opravu izol.	Pružové vložky	Příruby	Ventil přívzd. zpětný	Plstěné pásy	Materiál lešenařský	Materiál pro výpomoc	Voda	Kontrola výkopu	Kladení, montáž	Těsnění hrdel, spojů	Vyvedení vod. výpustky	Montáž armatur	Oprava izolace	Provedení izolace	Lešenář	Výpomoc HSV	Dávkový čas
11-01	Potrubí litinové tp	x	x		x	x									x	x	x						x	x	x
12-01	Potrubí litinové th	x	x		x										x	x	x							x	x
13-02	Potrubí závitové pozinkované	x	x		x	x																	x	x	x
13-03	Potrubí závit. pozin. lab. stoly	x	x		x	x									x	x									x
13-05	Potrubí závit. pozin. v kanálech	x	x		x	x									x	x									x

13-91	Montáž čerpadel ručních				x	x			x	x				x	x		x
14-91	Montáž čerpadel strojních													x			x
21-11	Vodárny s horizont. čerpadly	x			x1	x			x	x1				x	x		x
22-11	Vodárny s čerpadly ponor.	x			x				x					x	x		x
23-11	Tlakoměry, výškom, teplom.			x				x			x	x	x2	x			x
23-21	Spínače, stykače			x										x			x
23-31	Příslušenství ostatní			x										x			x
31-11	Nádoby tlakové stojaté		x		x		x		x					x	x	x	x
31-91	Montáž tlak. nádob stojatých				x		x		x					x	x	x	x
41-11	Kompresor ruční H 4	x			x	x	x		x					x	x		x
1) U vodáren AT je součástí dodávky																	
2) Platí pro teploměry																	

Příloha č. 2/8:

Část A 05 Zařizovací předměty - záchody

Číslo souboru	Popis souboru položek	Materiál														Spotř. práce		
		Z.	Ostatní															
		Zařizovací předmět	Prodloužení	Splachovací trubka	Přichytka na splach. trubku	Manžeta	Materiál upevňovací	Materiál těsnící	Sedátko	Skluz	Zápachová uzávěrka	Trubky	Tvarové kusy	Pisoárový vtok	Montáž	Dávkový čas		
11-11	Splachovací nádrže	x	x	x	x	x	x	x							x	x		

11-21	Klozety bez nádrže	x					x	x	x	x					x	x
11-23	Klozety kombi s nádrží	x	x				x	x	x	x					x	x
11-24	Klozety suché	x					x	x	x	x					x	x
11-25	Klozety dřep. dit. bez nádrže	x						x				x			x	x
11-31	Klozety dřep. lit. bez nádrže	x						x				x			x	x
11-91	Montáž splachovacích nádrží		x	x	x	x	x	x							x	x
11-92	Mont. klozetů norm. a dřep.						x1	x	x1	x1					x	x
11-93	Montáž klozetů kombi		x				x	x	x	x					x	x
12-21	Pisoárové záchodky	x	x				x					x	x	x	x	x
12-91	Montáž pisoár. záchodků		x				x					x	x	x	x	x
13-21	Pisoárové stání	x	x				x	x				x	x	x	x	x
13-71	Pisoár. děrov. trubka 1 m dl.						x	x					x	x		x
13-91	Montáž pisoárových stání		x				x	x				x	x	x	x	x
1) Platí pro klozety normální																

Příloha č. 2/9:

Část A 05 Zařizovací předměty - koupelny

Číslo souboru	Popis souboru položek	Materiál										Spotřeba práce				
		Z.	Ostatní									Montáž	Výpomoc HSV	Dávkový čas		
		Zařizovací předmět	Kryt mísy	Trubka PVC	Zápachová uzávěrka	Podpěry	Materiál upevňovací	Materiál těsnící	Řetízek	Materiál pro výpomoc	Barva základní					
21-..	Umyvadla a umyvátka diturvit.	x			x	x1	x	x	x	x	x2		x	x2	x	
21-25	Sloup k umyvadlu	x											x		x	
21-42	Umyvadla z ocel. smalt. plechu	x			x	x	x	x	x				x		x	
21-92	Montáž umyvadla na konzoly				x	x	x	x	x				x		x	
21-94	Montáž umyv. na šrouby do zdiva				x		x	x	x	x			x	x	x	
22-21	Vany na pedikuru diturvit.	x				x						x	x		x	
22-41	Vany z ocel. smalt. plechu	x		x	x			x	x				x		x	
22-91	Montáž vany litinové, ocelové			x	x			x	x				x		x	
23-21	Bidety diturvit. bez armatur	x						x					x		x	
23-91	Montáž bidetů							x					x		x	
24-41	Sprchové kabiny a mísy	x	x3		x3			x	x3				x		x	
24-91	Montáž sprchových kabin a mís				x3			x	x3				x		x	
1) Platí pro umyvadla na konzolách																
2) Platí pro umyvadla upevněné na šrouby do zdiva																
3) Platí pro sprchové mísy																

Příloha č. 2/10:

Část A 05 Zařizovací předměty - kuchyně

Číslo souboru	Popis souboru položek	Materiál									Spotřeba práce		
		Z.	Ostatní									Montáž	Výpomoc HSV

		Zařizovací předmět	Zápachová uzávěrka	Podpěry	Materiál upevňovací	Materiál těsnící	Barva základní	Řetízek	Trubka PVC	Skruz	Montáž	Výpomoc HSV	Dávkový čas
31-..	Dřezy jednoduché ocel. diturvit. nerez.	x	x	x	x	x	x	x	x1		x	x1	x
31-42	Příslušenství dřezy v kuch. sestavách		x			x		x			x		x
31-43	Dřezy jednoduché velkokuchyňské	x	x			x		x	x		x		x
32-..	Dřezy dvojitě, ocel. polyprop, nerez.	x	x	x2	x2	x		x	x		x		x
31-91	Montáž jednoduchých dřezů		x	x		x		x			x		x
32-91	Montáž dvojitých a trojitých dřezů		x	x2	x2	x		x	x		x		x
33-23	Výlevky diturvit. bez nádrže	x			x	x				x	x		x
33-33	Výlevky ocelové, litinové	x			x	x				x	x		x
1) Platí pro dřezy diturvitové													
2) Platí pro dřezy ocelové													

Příloha č. 2/11:

Část A 05 Zařizovací předměty - umývárny

Číslo souboru	Popis souboru položek	Materiál											Spotřeba práce			
		Z.	Ostatní										Montáž	Výpomoc HSV	Strojohodiny	Dávkový čas
Zařizovací předmět	Materiál upevňovací	Materiál těsnící	Baterie	Trubky, tvarové kusy	Armatura	Kohout plynový	Klíč	Odvod spalin - ruzice, zděť	Ventil přivzdušňovací	Materiál pro výpomoc	Prodloužení					
41-31	Žlaby ocelové	x	x	x	x1								x			x
41-32	Žlaby litinové	x	x	x		x1	x1						x			x
51-51	Ohřivače plyn. zásobníkové	x		x				x	x				x			x
51-91	Montáž plyn. ohřivačů		x	x		x		x	x	x			x			x
52-92	Montáž koupel. kamen				x	x	x			x2	x		x			x
53-01	Elektrické zásobníky	x	x	x		x3	x				x3		x	x3	x3	x
61-91	Montáž plyn. sporáků			x		x4		x4	x4			x4	x			x
62-91	Montáž plyn. vařičů			x		x4		x4	x4			x4	x			x
65-91	Montáž plyn. těles			x		x		x	x		x5		x	x5		x
1) Platí pro dvojitě žlaby																
2) V položce je započtena trouba odvodu spalin 1m délky																
3) Platí pro zásobníkové ohřivače a akumulární zásobníky																
4) Platí pro sporáky na zemní plyn																
5) Platí pro tělesa s odvodem spalin přes zeď																

Příloha č. 2/12:

Část A 05 Zařizovací předměty - Laboratoře

Číslo souboru	Popis souboru položek	Materiál		Spotřeba práce
		Základní	Ostatní	

		Zařizovací předmět	Ventil, stojan, výpust, kohout	Kalich	Zápachová uzávěrka	Materiál těsnící	Materiál spojovací	Podpěry	Trubka odpadní	Barva základní	Materiál svařovací	Prodloužení	Růžice	Montáž	Dávkový čas
71-61	Výlevky z chemické kameniny	x			x	x	x	x	x	x	x			x	x
72-61	Propírací misky a dřezy z chem. kam.	x			x	x	x	x	x	x	x			x	x
75-..	Vodovodní lab. armatury		x		x							x ₁	x ₁	x	x
75-..	Kalichy			x	x									x	x
75-..	Plynovodní lab. armatury		x		x									x	x
75-9.	Montáž laboratorních armatur				x							x ₁		x	x

1) Platí pro vodovodní ventily

Příloha č. 2/13:

Část A 05 Zařizovací předměty – Výtokové armatury

Číslo souboru	Popis souboru položek	Materiál						Spotř. práce	
		Zákl.		Ostatní				Montáž	Dávkový čas
		Výtoková armatura	Držák	Prodloužení	Růžice	Materiál těsnící	Materiál upevňovací		
81-02	Ventily nástěnné	x		x	x	x		x	x
81-03	Ventily stojánkové	x				x		x	x
81-0.	Ventily rohové, přípojovací kolénka	x		x	x	x		x	x
81-9.	Montáž ventilů nástěnných			x1	x1	x		x	x
82-..	Baterie nástěnné	x		x		x		x	x
82-..	Baterie stojánkové	x				x		x	x
82-0.	Soupravy umyvadlové, bidetové	x				x		x	x
82-9.	Montáž baterií umyvadlových a dřezových			x2		x		x	x
83-0.	Baterie vanové	x		x		x		x	x
83-92	Montáž baterií vanových			x		x		x	x
84-02	Baterie sprchové	x		x		x	x	x	x
84-03	Držák sprchy		x				x	x	x
84-92	Montáž baterií sprchových			x3		x	x	x	x

1) Platí pro ventily nástěnné
2) Platí pro baterie nástěnné
3) Platí pro baterie sprchové

Příloha č. 2/14:

Část A 05 Zařizovací předměty – Ostatní

Číslo souboru	Popis souboru položek	Materiál							Spotř. práce	
		Zákl.		Ostatní					Montáž	Dávkový čas
		Zařizovací předmět	Zápach. uzávěrka, ventil	Trubka PVC	Materiál těsnící	Materiál upevňovací	Řetízek	Prodloužení		
85-01	Ventily odpadní	x	x	x				x	x	
85-91	Montáž ventilů odpadních			x	x			x	x	
86-01	Zápachové uzávěrky		x	x	x			x	x	
86-9.	Montáž zápachových uzávěrek			x	x			x	x	
92-01	Namáčecí kádě, necky	x	x1		x	x	x	x	x	
92-91	Montáž namáčecích kádí, neckek		x1		x	x	x	x	x	
93-01	Lékařské studánky	x			x			x	x	
94-11	Drtiče odpadků	x			x			x	x	
98-01	Dvířka krycí	x						x	x	

1) V položce je započten odpadní ventil

Příloha č. 2/15:

Část C 01 Opravy kanalizace

Číslo souboru	Popis souboru položek	Materiál							Spotřeba práce			
		Základní			Ostatní				Montáž	Lešení	Výpomoc HSV	Dávkový čas
		Trouby	Odbočky	Trubky olověné	Tvarové kusy	Materiál těsnící	Materiál upevňovací	Materiál lešení				
	Měrná jednotka	m	ks									
11-09	Vsaz. odb. do potrubí – kamenin.	3	1			x			x			x
14-09	- litinového	1,3	1			x	x	x	x	x	x	x
17-09	- Novod. hlad.	0,25	1			x			x			x
17-09	- Novod. hrdl.	1,3	1			x	x		x		x	x
	Opravy ostatní				x	x			x			x

Příloha č. 2/16:

Část C 02 Opravy vodovodu

Číslo souboru	Popis souboru položek	Materiál											Spotřeba práce					
		Základní			Ostatní								Montáž	Lešení	Výpomoc HSV	Dávkový čas		
		Trubky	Odbočky	Trubky měď, olovo, PE	Tvarové kusy	Materiál těsnící	Materiál upevňovací	Materiál lešení	Materiál svařovací	Materiál pro výpomoc	Plstěné pásy	Příruby					Materiál spojovací	
	Měrná jednotka		ks															
11-..	Vsaz. odboč. – litin. přírub.		1			x	x	x		x			x	x	x	x	x	x
12-..	- litin. hrdl.	x	1		x	x								x				x
13-..	- ocel. závit.		1		x	x	x	x		x	x			x	x	x	x	x
16-..	- měděného		1	x					x				x	x				x
17-..	- PE		1	x	x	x				x	x			x			x	x
	Opr.potrubi přírub.a armatur					x			x			x	x	x				x
	Opravy ostatní				x	x							x	x				x

Příloha č. 3: Sazby zednických výpomocí

Číslo TSKP	Název	Dílčí sazby %			Sazba celkem %
		vysekání	osazení	ostatní	
721	ZTI - kanalizace	6,1	1,2	5,1	12,4
722	ZTI - vodovod	6,1	7,1	0,8	14,0
723	ZTI - plynovod	5,6	4,8	6,7	17,1
724	ZTI - strojní vybavení	1,1	0,3	-	1,4
725	ZTI - zařizovací předměty	0,1	0,2	-	0,3
726	ZTI - instalační prefabrikáty	-	-	1,3	1,3
731	ÚT - kotelny	-	-	0,1	0,1
731	ÚT - strojovny	0,5	1,0	-	1,5
733	ÚT - rozvod potrubí	3,2	2,8	2,8	8,8
734	ÚT - armatury	-	-	-	-
735	ÚT - otopná tělesa	1,6	9,4	-	11,0